

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI  
OSIJEK  
Vinkovačka 61  
OIB: 61997429886

Ur.br. 250/19.  
Osijek, 27.02.2019.

Naručitelj Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Vinkovačka 61, na temelju članka 23. Statuta Doma i članka 6. Internog akta o provođenju postupka jednostavne nabave dana 27. veljače slijedeću

### ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA NABAVE

Predmet nabave: ugradnja PVC stolarije u zgradi Doma za odgoj djece i mladeži Osijek

Evidencijski broj nabave: EV-NFI-14

Zakonska osnova provedbe postupka nabave: sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove. Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi

Procijenjena vrijednost nabave: do 500.000,00 kn bez PDV-a, postupak se provodi sukladno Internom aktu o provođenju postupka javne nabave.

Poziv za dostavu ponuda sa ponudbenim listom i troškovnikom bit će objavljen na web stranici Doma dana 27.02.2019.godine.

Poziv za dostavu ponuda dostaviti :

1. FENESTRA, Osijek
2. PLASTOMET, Osijek
3. PROFILART, Dalj

Ravnatelj:  
Goran Tubić, mag. list.paed.



Dom za odgoj djece i mladeži  
Osijek  
Vinkovačka 61  
Tel. 031/274-272  
Faks: 031/273-432  
e-mail: [dom-mladezi-uprava@os.t-com.hr](mailto:dom-mladezi-uprava@os.t-com.hr)

---

### PONUDBENI LIST

Naručitelj: Dom za odgoj djece i mladeži Osijek  
Vinkovačka 61  
31000 Osijek  
OIB: 61997429886

Predmet nabave: \_\_\_\_\_

Podaci o ponuditelju:

\_\_\_\_\_  
(naziv ponuditelja)

\_\_\_\_\_  
(adresa i OIB ponuditelja)

\_\_\_\_\_  
(broj žiro računa, IBAN)

\_\_\_\_\_  
(kontakt osoba ponuditelja, broj telefona i faksa)

\_\_\_\_\_  
(ime i prezime osobe ovlaštene za potpisivanje ugovora)

U sustavu PDV-a (zaokružiti)

DA

NE

\_\_\_\_\_  
(datum ponude)

PONUĐA br. \_\_\_\_\_

Cijena ponude bez PDV-a: \_\_\_\_\_

Iznos PDV-a : \_\_\_\_\_

Cijena ponude s PDV-om: \_\_\_\_\_

M.P.

PONUĐITELJ:

Vinkovačka 61  
31000 Osijek  
OIB: 61997429886

Tel: 031/274-272  
Fax 031/273-432  
e-mail: [dom-mladezi-uprava@os.t-com.hr](mailto:dom-mladezi-uprava@os.t-com.hr)

Osijek, 27.02.2019.  
Ur.br.251/19

Ponuditelj: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(naziv,adresa,OIB)

#### POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Poštovani,

naručitelj DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI OSIJEK pokrenuo je nabavu za ugradnju PVC stolarije, evidencijski broj nabave EV-NFI-14, te Vam upućujemo ovaj Poziv za dostavu ponude. Sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave iz Plana nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove Naručitelj nije obvezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

#### 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave je ugradnja PVC stolarije zgradi Doma za odgoj djece i mladeži Osijek, sukladno Troškovniku koji je priložen ovom Pozivu.

#### 2. UVJETI NABAVE

Ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

- način izvršenja - ugovor
- rok izvršenja - rok za izvršenje od sklapanja ugovora je 90 dana
- mjesto izvršenja - Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Vinkovačka 61, Osijek
- rok, način i uvjeti plaćanja - 30 dana od primitka računa, virmanom
- cijena ponude - u cijenu ponude s PDV-om uračunavaju se svi troškovi
- kriterij odabira ponude - najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda

### 3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati: **Ponudbeni list** (ispisan i potpisan od strane Ponuditelja)  
**Troškovnik** (ispisan i potpisan od strane Ponuditelja)

### 4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku (popunjeni i potpisani).  
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane za predmet nabave iz ovog Poziva na dostavu ponude.

Rok za dostavu ponuda je 8 (osam) dana bez obzira na način dostave

**Način dostave ponuda i mjesto dostave ponuda:** u zatvorenoj omotnici, s naznakom predmeta nabave, na adresu naručitelja: Dom za odgoj djece i mladeži Osijek, Vinkovačka 61, 31000 Osijek i e-mailom na adresu dom-mladezi-uprava@os.t-com.hr.

Otvaranje ponuda će se održati dana 07.03.2018.god.

Otvaranje ponuda nije javno.

### 5. OSTALO

Sve obavijesti u vezi predmeta nabave možete dobiti na tel. 031/274-033 , e-mail: dom-mladezi-uprava@os.t-com.hr, računovodstvo, kontakt osoba Marija Ćosić.

**Obavijest o rezultatima predmetne nabave:** Pisanu obavijest o rezultatima nabave naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku najdulje 30 dana od dana otvaranja ponuda.

S poštovanjem,

Ravnatelj:  
Goran Tubić, mag.hist.paed.



## GRADEVINSKE MJERE

### 1. Demontaža, montaža i preparni radovi

R. Br.	Opis stavke	J.M.	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
1.1.	Demontaža i uklanjanje stare stolarije i bravarije. U stavku uključen sav potreban alat, materijal i rad za uklanjanje sve stolarije sa građevine. Odvoz materijala na deponiju dan je posebnom stavkom.	kom	70,00		
1.2.	Popravljanje špaleta s unutarnje strane na mjestima zamijenjene stolarije. Rupe je potrebno ožbukati. Prije bojanja površine očistiti i gletati a manja oštećenja i pukotine izravnati odgovarajućim kitom i izbrusiti. Uključivo sve predradnje, priprema površine Ton i boja po izboru projektanta. Nanositi u dva sloja. U cijenu stavke je uračunata i potrebna radna skela.	m'	526,00		
1.3.	Prilagodba postojećih otvora za ugradnju nove stolarije, uključivo sve do potpune gotovosti. Nakon demonteže postojećih drvenih elemenata koji su ugrađeni davne 1975. godine a koji su dodatno osigurani na jednu polovinu slijepo štokove i jednu polovinu čelične) iste je potrebno ukloniti te prilagoditi otvore za ugradnju novih PVC elemenata. Navedeno zahtjeva dodatne radove poput demonteže čeličnih okvira i zbrinjavanje istih, obradu i zatvaranje rupa od demontiranih čeličnih okvira. U cijenu stavke je uračunata i potrebna radna skela.	kom	70,00		
1.4.	Montaža novih elemenata na objektu, po smjernicama RAL ugradnje zahtijevane po smjernicama energetske učinkovitosti, uključivo sve do potpune gotovosti. U cijenu stavke je uračunata i potrebna radna skela.	kom	70,00		
1.5.	Odvoz svog materijala i stare stolarije nastao rušenjem i demontažom na deponiju, uključivo sve za zbrinjavanje.	komplet	1,00		
1.6.	Demontaža, uklanjanje postojećih unutarnjih i vanjskih klupčica. U stavku uključen sav potreban alat, materijal i rad za uklanjanje klupčica. Odvoz materijala na deponiju dan je posebnom stavkom.	m'	296,00		

1.7.	Demontaža i ponovna montaža sigurnosnih rešetki. U stavku uključen sav potreban alat, materijal i rad za uklanjanje sve stolarije sa građevine. Odvoz materijala na deponiju dan je posebnom stavkom.	kom.	16,00
------	---	------	-------

1. Demontaža, montaža i pripremni radovi

UKUPNO:

2. Stolarski radovi

Izvođač radova je dužan prema stvarnim mjerama i troškovniku izraditi PVC stolariju. Za ponuđene materijale je potrebno posjedovati: svjedodžbe o sukladnosti, certifikate, potvrde o ispunjavanju zahtjeva kakvoće i dr. Prije ugradnje prozora i vrata na građevinu potrebno je za odabrani karakteristični prozor računski dokazati da izvedeni prozori i vrata iz odabranog sustav profila i stakla ima ukupni koeficijent prolaza topline kroz prozor min.  $U_w=1,40 \text{ W/m}^2\text{K}$ , uz uvjet da odabrani sustav profila ima koeficijent prolaza topline  $U_f= 2,00 \text{ W/m}^2\text{K}$ , a odabrano staklo  $U_g= 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ . Montaža stolarije podrazumjeva učvršćivanje pozicije turbo vijcima i popunjavanje spojeva zida i stolarije PU pjenom.

R. Br.	Opis stavke	J.M.	Količina	Jedinična cijena	Ukupno
2.1.	Izrada, doprema i montaža višekrilne PVC stijene sa fiksnim komarnikom. Stijena se sastoji od šest krila, tri gore i tri dolje, jedno krilo je otklopno zaokretni prozor, a dva krila su otklopna prozora. Konstrukcija prozorskih krila i doprozornika je od PVC-a. Krila su ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e. Boja bijela. 295x163 cm - POZ 1	kom	11,00		
2.2.	Izrada, doprema i montaža višekrilne PVC stijene sa roletnom i fiksnim komarnikom. Stijena se sastoji od šest krila, tri gore i tri dolje, jedno krilo je otklopno zaokretni prozor, a dva krila su otklopna prozora. Konstrukcija prozorskih krila i doprozornika je od PVC-a. Roleta je trodjelna, sa tri mehanizma i ispunom od PVC lamela. Krila su ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e. Boja bijela. 295x163 cm - POZ 2	kom	4,00		
2.3.	Izrada, doprema i montaža jednokriline PVC fiksne stijene. Konstrukcija prozorskog krila i doprozornika je od PVC-a. Krilo je ostakljeno dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e. Boja bijela. 92x78 cm - POZ 3	kom	1,00		

2.4.	Izrada, doprema i montaža jednokrlnog PVC prozora. Konstrukcija prozorskog krila i doprozornika je od PVC-a. Krilo je otklopno s mogućnošću otvaranja oko vertikalne i horizontalne osi. Krilo je ostakljeno dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e. Boja bijela. 92x78 cm - POZ 4	kom	1,00
2.5.	Izrada, doprema i montaža višekrline PVC stijene. Stijena se sastoji od tri krila, jedno krilo je otklopno zaokretni prozor, a dva krila su fiksna. Konstrukcija prozorskih krila i doprozornika od PVC-a. Krila su ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e. Boja bijela. 296x93 cm - POZ 5	kom	5,00
2.6.	Izrada, doprema i montaža PVC dvokrlnih zaokretnih ulaznih vrata sa fiksnim nadsvjjetlom. Konstrukcija vratnih krila i dovratnika od PVC-a. Krila su ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e, donji dio vratnih krila je od PVC panela debljine 24 mm. Boja bijela. 196x263 cm - POZ 6	kom	5,00
2.7.	Izrada, doprema i montaža višekrline PVC stijene. Stijena se sastoji od tri krila, jedno krilo je otklopno zaokretni prozor, a dva krila su fiksna. Konstrukcija prozorskih krila i doprozornika od PVC-a. Krila su ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e. Boja bijela. 296x119 cm - POZ 7	kom	19,00
2.8.	Izrada, doprema i montaža dvokrlnog PVC prozora. Oba krila su otklopni prozori. Konstrukcija prozorskih krila i doprozornika od PVC-a. Krila su ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e. Boja bijela. 195x78 cm - POZ 8	kom	1,00
2.9.	Izrada, doprema i montaža višekrline PVC stijene. Stijena se sastoji od šest krila, tri gore i tri dolje, jedno krilo je otklopno zaokretni prozor, a ostalo su fiksni dijelovi. Konstrukcija prozorskih krila i doprozornika je od PVC-a. Krila su ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e. Boja bijela. 295x163 cm - POZ 9	kom	6,00
2.10.	Dobava i ugradnja vanjskih sigurnosnih rešetki. Rešetku izvesti od PVC profila, sa veličinom oka rešetke 41,2x36,5 cm. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal, nosivu konstrukciju, pribor i učvršćenja. POZ 10.	kom	16,00

	Izrada, doprema i montaža PVC stijene sa jednokrlnim zaokretnim ulaznim vratima. Konstrukcija vratnih krila i dovratnika od PVC-a.		
2.11.	a. Krila su ostakljena lamistal staklom u dva sloja, IZO 6+12+6 mm, donji dio vratnih krila je od PVC panela debljine 24 mm. Boja bijela. 293x215 cm - POZ 11	kom	1,00
	Izrada, doprema i montaža jednokrlnih ulaznih PVC vrata. Konstrukcija vratnog krila i dovratnika od PVC-a. Krila su ostakljena IZO staklom sa ornamentom 4+16+4 mm, donji dio vratnih krila je od PVC panela debljine 24 mm. Boja bijela. 93x203 cm - POZ 12		
2.12.		kom	1,00
	Izrada, doprema i montaža trodjelnog PVC kliznog pulta. Konstrukcija vratnog krila i dovratnika od PVC-a. Krila su ostakljena lamistal staklom IZO 6+12+6 mm. Boja bijela. 93x203 cm - POZ 13		
2.13.		kom	1,00
	Izrada, doprema i montaža jednokrlnih ulaznih PVC vrata sa nadsvjjetlom. Konstrukcija vratnog krila i dovratnika od PVC-a. Krila su ostakljena IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e, donji dio vratnih krila je od PVC panela debljine 24 mm. Boja bijela. 93x272 cm - POZ 14		
2.14.		kom	1,00
	Izrada, doprema i montaža višedjelne PVC klizne stijene. Krila su ostakljena IZO staklom 4+16+4 mm LOW-e. Boja bijela. 538x160 cm - POZ 15		
2.15.		kom	1,00
	Izrada, dobava i ugradnja vanjske aluminijske klupice izrađene od plastificiranog aluminija debljine 2mm s blagim nagibom prema van. Aluminijska klupica na kraju ima zavrtuti završetak zbog lakšeg otkapljavanja i veće čvrstoće. Okapni dio je visok 25 mm.		
2.16.		m	148,00
	Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih klupica - izrađena od PVC-a, širine do 20 cm		
2.17.		m	148,00

---

2. **Stolarski radovi**

**UKUPNO:**



## REKAPITULACIJA

1. Demontaža i pripremni radovi
  2. Stolarski radovi
- 

UKUPNO:  
PDV:  
UKUPNO S PDV-om: